

公園遊具更新設計業務委託

数 量 総 括 表

工 種	細 別	規 格	数 量	単位	備 考
敷地造成工					
掘削工	掘削(土砂)	バックホウ	15.4	m3	造成土量集計書より
	表土剥ぎ取り	軟岩(1) 改良土 厚5cm	18.6	m3	造成土量集計書より
盛土工	盛土(流用土)	敷き均し転圧	9.8	m3	造成土量集計書より
	盛土(搬入土)	敷き均し転圧	108.1	m3	造成土量集計書より
作業土工	床堀	バックホウ0.28m3	171	m3	作業土工集計表より
	埋戻	D	163	m3	作業土工集計表より
法面工	法面整形工	盛土	131	m2	
植栽工					
地被類植栽工	張芝	野芝(べた張り) 床土: 砂5cm	1019.4	m2	
芝生保護工	芝生保護材	T18×W1.0m×L2.0 (スーパーガードU)	400	m2	
雨水排水設備工					
側溝工	U型側溝	U-240片面ポーラスタイプ グレーチング蓋	9.0	m	
	碎石水路	ポリエチレン有孔管φ100	48.3	m	
柵工	既設柵壁削穴	削穴径180～200	1	箇所	
園路広場整備工					
石材系舗装工	小舗石舗装	カーペットストーン厚40mm (再利用)	137	m2	
樹脂系舗装工	人工芝舗装	芝丈40mm (トリックフィールドエア)	162	m2	
	ゴムチップ舗装	舗装厚30mm	40.00	m2	
園路縁石工	縁石	地先境界ブロック □120×600	54.6	m2	

[illegible]

[illegible]

集計書 造成土量

[illegible]

# 作業土工集計表

名 称	延長／個数	単 位	床 堀 上段：単位数量 下段：数 量	埋 戻 し 上段：単位数量 下段：数 量	摘 要
遊具基礎撤去埋め戻し				46.21	
複合遊具(1) 基礎	1.0	1.0 式当り		8.83 8.83	
複合遊具(2) 基礎	1.0	1.0 式当り		11.23 11.23	
複合遊具(3) 基礎	1.0	1.0 式当り		21.79 21.79	
複合遊具(4) 基礎	1.0	1.0 式当り		4.36 4.36	
雨水排水設備工			7.42	0.99	
U型側溝	9.0	10.0 m当り	1.80 1.62	1.10 0.99	
碎石水路	48.3	10.0 m当り	1.20 5.80		
園路広場整備工			8.00		
ゴムチップ舗装	40.0	100.0 m2当り	20.00 8.00		
遊戯施設整備工			32.13	23.24	
大型遊具改修 基礎A' 1	4.0	10.0 基当り	10.80 4.32	8.30 3.32	
基礎A' 2	2.0	10.0 基当り	10.80 2.16	8.30 1.66	
基礎B	1.0	10.0 基当り	13.70 1.37	9.60 0.96	
基礎C' 1	1.0	10.0 基当り	5.30 0.53	4.70 0.47	
基礎C' 2	2.0	10.0 基当り	5.30 1.06	4.70 0.94	
基礎C' 3	1.0	10.0 基当り	5.30 0.53	4.70 0.47	
基礎D	1.0	10.0 基当り	5.40 0.54	4.40 0.44	
基礎G-1	4.0	10.0 基当り	12.70 5.08	9.30 3.72	
基礎G-2	6.0	10.0 基当り	18.50 11.10	12.30 7.38	
基礎G-3	4.0	10.0 基当り	13.60 5.44	9.70 3.88	
小 計			47.55	70.44	

# 作業土工集計表

名 称	延長／個数	単 位	床 堀 上段：単位数量 下段：数 量	埋 戻 し 上段：単位数量 下段：数 量	摘 要
遊戯施設整備工			51.67	41.77	
大型遊具改修 着地マット □1000	2.0	10.0 基当り	3.30 0.66	1.90 0.38	
着地マット 1500×1000	2.0	10.0 基当り	4.40 0.88	2.30 0.46	
幼児用複合遊具 基礎A'	8.0	10.0 基当り	10.80 8.64	8.30 6.64	
基礎B'	6.0	10.0 基当り	15.70 9.42	11.30 6.78	
基礎C'	62.0	10.0 基当り	4.50 27.90	3.90 24.18	
基礎D	1.0	10.0 基当り	5.40 0.54	4.40 0.44	
基礎F'	6.0	10.0 基当り	5.50 3.30	4.50 2.70	
着地マット	1.0	10.0 基当り	3.30 0.33	1.90 0.19	
遊戯施設整備工			55.06	39.27	
ふわふわドーム ①内膜基礎回り	1.0	10.0 m当り	101.90 10.19	77.70 7.77	
②内膜基礎回り	1.0	10.0 m当り	80.70 8.07	63.40 6.34	
外膜基礎回り	1.0	10.0 m当り	148.60 14.86	110.10 11.01	
水抜き用枥	1.0	10.0 基当り	28.10 2.81	16.50 1.65	
安全サイン看板	1.0	10.0 基当り	15.20 1.52	11.90 1.19	
VP管	18.7	10.0 m当り	6.80 12.72	4.00 7.48	
ぶら下がり	1.0	10.0 基当り	12.50 1.25	8.90 0.89	
背伸ばしベンチ	1.0	10.0 基当り	8.30 0.83	6.90 0.69	
腹筋台	1.0	10.0 基当り	4.70 0.47	3.60 0.36	
ツイストバー	1.0	10.0 基当り	11.10 1.11	8.80 0.88	
ライトフィットネス アキレスストレッチャー	1.0	10.0 基当り	12.30 1.23	10.10 1.01	
小 計			106.73	81.04	

# 作 業 土 工 集 計 表

名 称	延長／個数	単 位	床 堀 上段：単位数量 下段：数 量	埋 戻 し 上段：単位数量 下段：数 量	摘 要
サービス施設整備工			16.27	12.00	
シェードベンチ	5.0	10.0 基当り	25.20 12.60	18.50 9.25	
ステージ改修	1.0	1.0 式当り	1.30 1.30	1.10 1.10	
遊具利用サイン	1.0	10.0 基当り	23.70 2.37	16.50 1.65	
小 計			16.27	12.00	
合計			170.55	163.48	

# 集計書 施設整備

工 種	名 称	形状寸法	算 式	単位	数 量	備考
植栽工						
地被類植栽工	張芝	ノシバ	860.0 + 131.4 + 28.0 = 1019.4	m2	1019.4	
芝生保護工	芝生保護材		370.0 + 30.0 + = 400.0	m2	400.0	
雨水排水設備工						
側溝工	U型側溝	U-240片面ポーラスタイプ グレーチング蓋	9.0 = 9.0	m	9.0	
	砕石水路	ポリエチレン有孔管φ100	48.3 = 48.3	m	48.3	
柵工	既設柵壁削穴	削穴径180～200	1.0 = 1.0	箇所	1.0	
園路広場整備工						
石材系舗装工	小舗石舗装	カーベットストーン厚40mm	60.5 + 66.8 + 10.0 = 137.3	m2	137.3	
樹脂系舗装工	人工芝舗装	芝丈40mm	95.0 + 66.8 = 161.8	m2	161.8	
	ゴムチップ舗装	舗装厚30mm	40.0 = 40.0	m2	40.0	
園路縁石工	縁石	擬石縁石□120×600	25.9 + 28.7 = 54.6	m	54.6	
遊戯施設整備工						
遊具組立設置工	大型遊具改修	①スパイラルスライダー ②ワイドグリッサンド すべり台 ③アーチクライマー ④リングネットトンネル ⑤リングネットトンネル (追) ⑥グリッサンドすべり台 ⑦ポリエチレンネット ⑧ウェーブスライダー ⑨床板イペ105×30 ⑩床板イペ105×30 ⑪窓付きパネル ⑫縦格子パイプ	1.0 = 1.0	基	1.0	
	幼児用複合遊具	トドラーコンビ	1.0 = 1.0	基	1.0	
	ふわふわドーム	タイプB	1.0 = 1.0	基	1.0	
	ぶら下がり		1.0 = 1.0	基	1.0	
	背伸ばしベンチ		1.0 = 1.0	基	1.0	
	腹筋台		1.0 = 1.0	基	1.0	
	ツイストバー		1.0 = 1.0	基	1.0	
	アキレスストレッチャー		1.0 = 1.0	基	1.0	




## 集計書 施設整備

[illegible]

撤去 ガラ処分量集計書

名称	延長/個数	単位	コンクリート(無筋) (m3)		コンクリート(有筋) (m3)		自然石(t)	
			単位数量	処分量	単位数量	処分量	単位数量	処分量
複合遊具(1)基礎	1.0	1.0 式	1.10	1.10	7.73	7.73		0.00
複合遊具(2)基礎	1.0	1.0 式	1.41	1.41	8.82	8.82		0.00
複合遊具(3)基礎	1.0	1.0 式	2.85	2.85	18.94	18.94		0.00
複合遊具(4)基礎	1.0	1.0 式	0.68	0.68	3.68	3.68		0.00
小舗石舗装撤去	204.0	10.0 m2	0.20	1.34		0.00	0.96	19.58
擬石縁石撤去	66.9	10.0 m	0.340	2.27				
合計				9.7		39.2		19.6

エントランス部土工

[illegible]

( 1 式 当たり )

[illegible]