仕　　様　　書

１　件名　　かもきみの湯脱衣所ロッカー（製作物供給）一式

２　納入場所　　御所市大字五百家３３３番地（かもきみの湯）

３　納入期限　　令和9年3月31日

４　物品及び数量等

2列3段6人用ロッカー	12台
天板	4枚
エンドパネル	4枚
ナンバープレート	72個
リストバンド	72個

５　品番

生興(株)	別注CRK型2列3段6人用ロッカー（鍵：ONKタイプ）
生興(株)	LKB-2　リストバンド
生興(株)	HNB-1(ゴールド)　ナンバープレート（小）

６　仕様

①　ロッカー本体については、亜鉛メッキ鋼板(t=0.8mm)とし、防盗仕様扉加工扉でコインリターン錠とする。

②　扉はワンタッチ丁番仕様で天板と合わせて下記品番の木目シート貼りとする。
シート品番：TC-4348（かもきみの湯Ⅰ）
シート品番：RW-4092（かもきみの湯Ⅱ）

③　2列3段6人用ロッカー本体寸法についてW900×D455×H1500とする。
H1500ロッカーには天板とエンドパネルを取り付けること。
天板サイズはW920XD918XH18が各1枚とW920XD1818XH18が各1枚とする。
エンドパネルのサイズはW920XD18XH1500とする。

④　ロッカーの扉は、破損等による交換の対応が可能であること。

⑤　ロッカーの扉下には怪我防止のためのクッション材が付属していること。
また扉下面にゴミがたまらないようにカバーが付属していること。

⑥　ロッカー本体の天面と側板には壁固定及び横連結用のハーフパンチ加工が施されていること。その際の壁固定金具は1連または2連以上で連結ができるように金具面は2穴が開けられていること。

⑦　ロッカー本体の側面については、連結穴があり付属のビスにて横連結が可能であること。またアジャスターベースが付いていること。

⑧　国内メーカーの物品とする。

⑨　仕様①～⑧の要件は満たし既設ロッカーと同仕様にすること。

７　搬入

①　搬入に関しては、予め所定の日時、場所、時間を打合せの上、発注者及びかもきみの湯担当者（以下「担当者」という。）の指示に従い搬入をすること。

②　建物搬入経路についても担当者の指示する通路を使用し本製品を搬入すること。

③　納入にあたっては、落札後に指示するレイアウト等に沿って搬入のうえ、組み立て設置し、即時使用できるよう調整及び動作確認を行うこと。

④　搬入時は、利用者等の安全に十分配慮すること。

８ 養生

① 養生に関しては、製品及び建築物を損傷しないように細心の注意をし必要な箇所には養生を行うこと。万一、落札者の責によって損傷等を与えた場合は、落札者の負担によって補修等を行うこと。

② 納品完了時には使用した養生材料や本製品の梱包材料は持ち帰りにて作業周辺の清掃等を行うこと。

９ その他

① 備品リストに記載の寸法は参考程度とし、別紙位置図に収まるようレイアウト案を作成し、発注者の承認を得ること。

② 脱衣所ロッカーの割付及び内寸について、事前に発注者の承認を得ること。

③ 納品完了の確認については、発注者及び担当者の立会いのもとに仕様書に記載のない事項、あるいは不明な点があった場合には、担当者と協議をし、その指示に従い誠意をもって対応をすること。

④ 納入後１年間を保証期間とし、通常の使用において製品上の不具合を生じた場合は速やかに修理等の対応をすること。

⑤ 納入する物品等は、未使用の新品とする。

⑥ 搬入・設置にかかる一切の費用は、入札金額に含めること。

⑦ 養生材や梱包材の撤去・処分にかかる一切の費用は、入札金額に含めること。

⑧ 本仕様書に定めのない事項については、落札者と発注者が協議の上決定する。